

Przedmiar robót

KOSZTORYS NA WYMIANĘ POKRYCIA DACHOWEGO

Data: 2010-06-21
Budowa: ŁEBA, UL. 11 LISTOPADA 5a
Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45212330-8 Roboty budowlane w zakresie bibliotek
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
Obiekt: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁEBIE
Zamawiający: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁEBIE UL. 11 LISTOPADA
Jednostka opracowująca kosztorys: BIURO NADZORU BUDOWLANEGO I PROJEKTOWANIE WIESŁAW KIJACZKO, 84-352 WICKO 43aB/8

Kosztorys opracowali:

mgr inż. Wiesław Kijaczko,

Przedmiar robót

Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych			
KONSTRUKCJE DREWNIANE			
1.1 Pokrycie dachów - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	428,37		m2
1.2 Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu	52,94		m
1.3 Demontaż wylazu dachowego	0,42		m2
1.4 Włazy dachowe fabrycznie wykończone, wylaz dachowy-60x70cm	1		szt
1.5 Obicia jednostronnie daszków dachowych, deski grubości 25-mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	7,18		m2
2 Kody CPV: 45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów			
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO			
2.1 Rozebranie pokrycia dachowego z papodachówki i papy na deskowaniu	428,37		m2
2.2 Wywóz i utylizacja papodachówki samochodami skrzyniowymi do 1-km	4,284		m3
2.3 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km	4,284	31	m3
2.4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	52,92		m
2.5 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	67,20		m
2.6 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	38,93		m2
2.7 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km	1,498		m3
2.8 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho	7,18		m2
2.9 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej	428,37		m2
2.10 Obróbka z blachy ocynkowanej powlekanej wylazów dachowych w dachach krytych blachą	1		szt
2.11 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25-cm	7,910		m2
2.12 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25-cm	157,67		m2
2.13 Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach, moduł fali 21,0 x 30,0-cm, blacha pokryta poliestrem	428,37		m2
2.14 Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej na dachach krytych blachodachówką, moduł fali 20-cm	64,77		mb
2.15 Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier śniegowych	27,40		m
2.16 (WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaż z gotowych elementów z blachy ocynkowanej powlekanej, rynny półokrągłe o średnicy 15-cm	42,70		m
2.17 (WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaż z gotowych elementów rury spustowe okrągłe o średnicy 12-cm z blachy ocynkowanej, powlekanej, montowane z podnośnika	60,2		m
2.18 Rynny dachowe z blachy powlekanej -leje spustowe fi. 12cm	6		szt
2.19 (WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaż z gotowych elementów z blachy ocynkowanej, powlekanej- rynny półokrągłe o średnicy 10-cm	10,22		m
2.20 (WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaż z gotowych elementów rury spustowe okrągłe o średnicy 10-cm z blachy ocynkowanej, powlekanej	9,0		m
2.21 Rynny dachowe z blachy powlekanej łączone na uszczelki, leje spustowe -fi.10cm	3		szt
2.22 Uzupełnienie rynien dachowych, dodatek za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy z cynku	2		szt
3 Kody CPV: 45312310-3 Ochrona odgromowa			
INSTALACJA ODGROMOWA			
3.1 Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej, na ścianie, podłoże inne niż betonowe	21,000		szt
3.2 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu stromym, lina	169,15		m
3.3 Montaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianach i dachach, wsporniki naciągowe z 1 złączką przelotową na dachu betonowym, papa lub blacha	27		szt
3.4 Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10-mm, dach stromy, pokrycie dachu blachą	169,15		m
3.5 Łączenie pręta o średnicy do 10-mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych krzyżowych	25		szt