

SZCZEGÓŁ BLOKU OPOROWEGO DLA RUROCIĄGÓW CIŚNIENIOWYCH PRZY ZAŁAMANIU TRASY Z POZIOMU W GÓRĘ

Przekrój A-A




Przekrój B-B




WYMIARY BLOKÓW OPOROWYCH


Średnica wewnętrzna D [mm]	Kąt załamania ∠°	h [mm]	A [mm]	L [mm]
100	45	100	300	300
	30	180	300	300
150	45	150	400	400
	30	150	350	350
200	45	200	600	600
	30	200	400	400
250	45	250	700	700
	30	250	600	600
300	45	250	750	750
	30	250	700	700



SZCZEGÓŁ BLOKU OPOROWEGO DLA RUROCIĄGÓW CIŚNIENIOWYCH PRZY ZAŁAMANIU TRASY W PŁASZCZYŹNIE POZIOMEJ




Przekrój A-A




WYMIARY BLOKÓW OPOROWYCH DLA CIŚNIENIA PRÓBNEGO 1,0 MPa

Średnica wewnętrzna D [mm]	Kąt załamania ∠°	A [mm]	B [mm]	h [mm]	b [mm]	L [mm]
80	90	200	200	200	200	300
	45	200	200	200	200	200
100	90	300	200	200	200	350
	45	300	200	200	200	300
	30	300	200	200	200	300
150	90	400	200	300	250	850
	45	400	200	300	250	600
	30	400	200	300	250	500
200	90	600	250	450	250	1100
	45	500	250	450	250	600
	30	450	250	450	250	550
250	90	700	300	600	380	1350
	45	550	300	600	380	650
	30	500	300	600	250	500
300	90	800	400	650	380	1500
	45	550	400	650	380	850
	30	500	400	650	250	700



Przekrój A-A



WYMIARY BLOKÓW OPOROWYCH DLA CIŚNIENIA PRÓBNEGO 1,0 MPa

Średnica nominalna trójnika[mm]	A [mm]	B [mm]	h [mm]	b [mm]	L [mm]
300/300	700	400	600	400	950
300/250	600	300	400	300	950
250/250					
200/250	500	250	300	300	850
200/200					
200/150	400	200	300	300	500
150/150					
150/100	300	200	300	250	350
100/100					
100/80	200	200	250	200	250
80/80					

Zamawiający:
Gmina Miejska Łeba, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba

Jednostka projektowa:
"Biuro Projektów Drogowych P.Kania"
ul. Władysława Reymonta 3
84-217 Kamień

Obiekt:

Temat opracowania:

Branża:
Sanitarna

Tytuł rysunku:
Szczegół bloki oporowe

Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia	
Projektant	mgr inż. Paweł Zieliński	POM/0212/POOS/08	Zieliński
Sprawdzający	mgr inż. Tomasz Bieniecki	POM/0031/POOS/08	T.Bieniecki

Stadium:	Data:	Skala:	Nr rys.-Ark.:
Projekt budowlany - wyk	VII-2017	-	W0.3.3