



Zestawienie elementów

Nr	Wyszczególnienie	Ilość
1	pompa zatapialna Amarex NF 65-220/004 UL-G-155; Q=1,16l/s; H=6,33m;	2
2	stopa sprzęgająca DN65	2
3	łańcuch wciągowy pompy - stal nierdzewna	2
4	studnia z kręgów żelbetowych B-45 o śr. Ø1200mm	1
5	przewodnice rurowe	4
6	osłona przeciwdryzgową	1
7	zawór zwrotny kulowy DN65	2
8	zasuwa odcinająca DN65	2
9	drabinka	1
10	przejście szczelne dla rury PVCØ250 - grawitacja	1
11	przejście szczelne dla rury PEØ90 - tłoczny	1
12	odpowietrzenie i wentylacja	2
13	pokrywa wjazdu	1
14	tuleja kohnierzowa stal/PE DN90 /80 PE	1
15	regulator poziomu cieczy	1
16	krata bezpieczeństwa wjazdu	1
17	płyta denna żelbetowa Ø1500mm	1



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

SZPILEWCZ
ARCHITEKCI

al. Wolności 14/12
84-300 Łęborg
www.szpilewicz.pl
tel. 59 723 55 50
biuro@szpilewicz.pl

INWESTOR:


Gmina Miejska Łeba
ul. Kościuszkі 90, 84-360 Łeba

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa i rozbudowa fragmentu ul. Kościuszkі, ul. Wysockiego, ul.
Nowiejskiej oraz ul. Powstańców Warszawy w Łebie wraz z budową
infrastruktury techn.

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

działki nr 54, 410, 426/4, 436, 463/3,
467/2, 576, 577/1, 674, Łeba, obr. 1



GŁÓWNY PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Maciej Szpilewicz
uprawnienia w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
nr 460/POOKK/2011

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

mgr inż. arch. Jagoda Gorióff
mgr szt. mgr inż. arch. Michał Batorski
mgr inż. arch. Małgorzata Chmaj
mgr inż. Łukasz Ruciński

tech. Martyna Wilczyńska
stud. Daniel Pełka
stud. Patrycja Mielewicz

Branża: Sanitarna

Projektant:
mgr inż. Małgorzata Mazurkiewicz
upr. do projekt. bez ogr. w specjaln. instalac.
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodoc. i
kanalizac., ciepłych wentylac. i gazowych
nr BK.IIF.7342/460/96

Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

Skala: 1:20 Tom: II

Tytuł rysunku: Projekt sanitarny

Rysunek szczegółowy przepompowni ścieków

Nr rysunku: 116-S-00-D07 Data: 10.2016 Nr strony: 21