

Załącznik nr 18 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Urządzenie Parku Misjonarzy Oblatów w Łebie – etap III.

(Nr postępowania: Gm.1.271.9.2018.MG)

Zadanie obejmuje przeprowadzenie ostatniego trzeciego etapu zagospodarowania i urządzenia Parku Miejskiego polegające na wykonaniu prac:

- budowa oświetlenia zewnętrznego ścieżek komunikacyjnych parku wraz z linią kablową (46 szt. latarni)
- utwardzenie terenu - budowa ścieżek o nawierzchni z cegły klinkierowej i bruku kamiennego wraz z krawężnikami, jako uzupełnienie ścieżek wykonanych w I i II etapie inwestycji, o powierzchni ok. 400m²
- budowa muru reprezentacyjnego (zw. „murem tożsamości”) wykonanego z cegły dziurawki przy użyciu materiału licowego z cegły klinkierowej ręcznie formowanej z napisem wyciętym ze stali kortenowskiej; wymiary muru: dł/wys/gr – 6m/2,9m/0,5m
- budowa muru na granicy działki (zw. „murem granicznym”), stanowiącego część ogrodzenia; materiałem licowym muru będzie cegła klinkierowa ręcznie formowana, część przekryta zostanie opierzeniem ze wstępnie korodowanej stali kortenowskiej. We wnękach muru przewidziano oświetlenie liniowe LED; łączne wymiary muru: dł/wys/gr – ok.26m/ok.2,65m/0,38m
- budowa drewnianych ścieżek o powierzchni ok. 280m²; ścieżki wykonane z drewna dębowego lub bukowego heblowanego i impregnowanego na legarach
- urządzenie miejsca rekreacji dla dzieci na podłożu piaskowym pomiędzy ścieżkami drewnianymi oraz wykonanie i montaż elementów małej architektury: siatki do wspinania (4szt.), makiet łodzi rybackich (6 szt.), palisady drewnianej (2 kpl), ławek (29szt.), koszy na śmieci (22 szt.), stojaków na rowery (2 szt.) oraz urządzenie obszarów wysypanych białym tłuczniem
- wykonanie trawników (pow. ok 1200 m²), nasadzeń zieleni wysokiej oraz niskiej (klomby kwiatowe) - przeprowadzenie prac sanacyjnych na tkance istniejącej zieleni

Przedmiot zamówienia obejmuje branżę konstrukcyjno-budowlaną i energetyczną (budowa nowej linii oświetleniowej z latarniami), nowe nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej.

Ilości poszczególnych elementów do wykonania określa szczegółowo projekt oraz przedmiar robót.