ODCINEK D7-D2



	D7	D6	D5	D4	D3	D2
Rzędna terenu	1,84	1,90	1,76	2,37	2,15	2,01
Rzędna dna rurociągu	0,25	0,31	0,52	0,78	0,96	1,10
Zagłębienie dna rurociągu	1,59	1,59	1,24	1,59	1,19	0,91
Średnica / Spadek		Ø250PVC 0,4%	Ø250PVC 0,4%	Ø200PVC 0,4%	Ø200PVC 0,45%	Ø200PVC 0,5%
Odległość		12,98	53,58	65,37	38,91	27,15

Rolka A4 297/700

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

SZPILEWICZ ARCHITEKCI

al. Wolności 44/2
84-300 Lębork
www.szpilewicz.pl
tel. 59 723 55 50
biuro@szpilewicz.pl

INWESTOR:

Gmina Miejska Leba
ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa i rozbudowa fragmentu ul. Kościuszki, ul. Wysockiego, ul. Nowęcińskiej oraz ul. Powstańców Warszawy w Łebie wraz z budową infrastruktury techn.

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

działki nr 54, 410, 426/4, 436, 463/3, 467/2, 576, 577/1, 674, Łeba, obr.1



GŁÓWNY PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Maciej Szpilewicz

uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr 460/POOKK/2011

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

mgr inż. arch. Jagoda Gorloff
mgr szt. mgr inż. arch. Michał Batorski
mgr inż. arch. Małgorzata Chmaj
mgr inż. Łukasz Rudziński
tech. Martyna Wilczyńska
stud. Daniel Pełka
stud. Patrycja Mielewczyk

Branża: Sanitarna

Projektant:
mgr inż. Małgorzata Mazurkiewicz
upr. do projekt. bez ogr. w specjaln. instalac. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodoc. i kanalizac., cieplnych wentylac. i gazowych
nr BK.IIF.7342/460/96

Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

Skala:1:50/500 | Tom: II

Tytuł rysunku: Projekt sanitarny
Profil podłużny kolektorów deszczowych 5

Nr rysunku: 116-S-00-D05 | Data: 10.2016 | Nr strony: 19