

Załącznik nr 12 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Budowa przepompowni i kolektora tłoczego od ulicy Noweckińskiej do ulicy Wysockiego w Łebie.

(Nr postępowania: GMil.271.26.2018.MG)

Zadanie obejmuje budowę przepompowni wód deszczowych i kolektora tłoczego od ulicy Noweckińskiej do ulicy Wysockiego. Lokalizację osadnika piasku i zbiornika przepompowni lokalizuje się na dz. nr 463/3 obr. 1 w Łebie. Przedmiot zamówienia obejmuje branżę sanitarną.

Korpus przepompowni należy wykonać jako podziemny monolityczny zbiornik samonośny. Przejścia rurociągów przez ściany zbiornika wykonać poprzez osadzenie przejść szczelnych pod króćce wlotowe. Przykrycie przepompowni wykonać z prefabrykowanej płyty żelbetowej z otworem na wąż stalowy. Wąż przepompowni wynieść ponad powierzchnię terenu na wys. 15 cm. Na otworze zamontować wąż wejściowy z żeliwa lub ze stali nierdzewnej. Przepompownia winna być dostarczona na plac budowy jako konstrukcja przygotowana do natychmiastowego montażu. Przyjęto dwie pompy, jedna z wirnikiem kanałowym pojedynczym, druga pompa będzie pracowała w systemie przemiennym. Wyposażeniem przepompowni będą rury tłoczne, kołnierze połączeniowe, uchwyty, itp., wyposażenie będzie także stanowiła instalacja do samoczynnego zamontowania pomp. Montaż taki będzie się odbywał przy pomocy stóp sprzęgających z prowadnicami rurowymi. Przepompownia zostanie też wyposażona w układ sterujący.

W płycie przykrywającej należy zamontować przewody wentylacji grawitacyjnej (nawiewno-wywiewnej) i zakończyć kominkiem wentylacyjnym. Przejście na kolektor tłoczny należy wykonać przy pomocy kształtki kołnierzowej stalowej. Pompa będzie podłączona do rurociągów za pomocą stop sprzęgających.

Ilości poszczególnych elementów do wykonania określa szczegółowo projekt oraz przedmiar robót.

Podczas wykonywania robót należy zapewnić tymczasowe dojścia i dojazdy do posesji.